

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont dachu zabytkowego kościoła w Giedlarowej p.w. Św. Michała Archanioła - remont wieżyczki od strony południowej			
1.1					
d.1.1	1 TZKNBK V - 218	Wykonanie rozbiórki pokrycia połaci dachowych z posortowaniem odzyskanego materiału, oczyszczenie z gwoździ i zgrubnie z zanieczyszczeń - pochylenie połaci ponad 120% 30	m ² m ²	 30.00	 30.00
				RAZEM	30.00
d.1.1	2 TZKNBK V - 214	Rozbiórka konstrukcji więźby dachowej nieprzeznaczonej do ponownego montażu. Oczyszczenie elementów wraz z posortowaniem. 0.36+0.06+0.02+1.46+0.96	m ³ m ³	 2.86	 2.86
				RAZEM	2.86
d.1.1	3 TZKNBK V - 031	Wymiana murłat Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 0.36 1.50*8 0.80*8	m m ³ m m	 12.00 6.40	 0.36
				RAZEM	18.40
d.1.1	4 TZKNBK IV - 91	Naprawa pęknięć. Wykucie cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowanie cegłą na zaprawie cementowej w murach na zaprawie cem.-wap. o głębokości pęknięcia 1 1/2 ceg. 18.40	m m	 18.40	 18.40
				RAZEM	18.40
d.1.1	5 TZKNBK V - 104	Wykonanie nietypowej więźby dachowej o charakterze zabytkowym. Stolec o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2 Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 0.06 3.2	m m ³ m	 3.20	 0.06
				RAZEM	3.20
d.1.1	6 TZKNBK V - 104	Wykonanie nietypowej więźby dachowej o charakterze zabytkowym. Krzyżak o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2 Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 0.02 1.00	m m ³ m	 1.00	 0.02
				RAZEM	1.00
d.1.1	7 TZKNBK V - 027	Krokwie z bali wymiarowych o długości ponad 4.5 m i przekroju do 180 cm2 0.08*0.16*6.30*8 0.08*0.16*6.00*8 0.08*0.16*4.00*4	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.65 0.61 0.20	 1.46
				RAZEM	1.46
d.1.1	8 KNR 4-01 0630-01	Impregnacja grzybobójcza Krotność = 4 2.86	m ³ m ³	 2.86	 2.86
				RAZEM	2.86
d.1.1	9 TZKNBK XXI 1503-01	Kula kuta z blachy miedzianej 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00

Ks. mgr Jan Balicki

Proboszcz